


Коммерческое предложение

Строительство индивидуального жилого дома Площадь $85 \ m^2$





Обмерный план



Спецификация работ 85 м²

	Спецификация работ 85 м.кв					
	Работы по строительству с коммуникациями	Стоимость (руб)				
Раздел 1. Фундаментные работы						
1	Свайно ростверковый фундамент	924500				
2	Перекрытие цокольного уровня. Полы по грунту с обратной засыпкой и тромбовкой	470000				
	Итого:	1394500				
	Раздел 2. Возведениие стен.					
1	Возведение стен первого этажа, газоблоки D500, стена 400 * 2800 мм	1078000				
2	Армопояс первого этажа	226550				
3	Устройство межкомнатных перегородок ПГП 80 мм, устройство несущей перегородки 200 мм, газоблок марки D500/200	286350				
	Итого:	1590900				
	Раздел 3: Сроительство вальмовой кровли и перекрытий					
1	Монтаж вальмовой кровли из металлочерепицы, цвет: Графит, устройство потолочного перекрытия, лаги 50*200, утепление 200 мм	1374250				
2	Устройство вентиляции	36225				
	Итого:	1410475				
	Раздел 4: Металлопластиковые окна и дверь	•				
1	Металлопластиковые окна, цвет: белый, профиль 70 мм, + монтаж	230000				
2	Входная дверь, металлическая с терморазрывом + монтаж, Цвет Графит	48000				
	Итого:	278000				
	Всего стоимость коробки дома	4673875				
	Наружные коммуникации					
1	Устройство выгребной ямы 3 кольца, 1,5м, подключение канализации и ее разводка в сан. Узле и кухне	87400				
2	Ввод электроэнергии (прокладка электрического кабеля подземным путем)	93000				
3	Бурение скважины до 40 м., обустройство скважины 2 кольца, монтаж насоса, ввод воды в дом	186000				
	Итого	366400				
	Внутренние коммуникации	-				
	Система теплого пола с шагом 150 мм, монтаж котла, система отопления,	389000				
1	полусухая стяжка пола с утеплением пеноплексом 50 мм					
2	Разводка э/э внутри помещения, 40 точек	189000				
3	Водонагреватель V 80 л + монтаж	12000				
	Итого:	590000				
	Стоимость дома в минимальной комплектации	5630275				

Комплектации

Комплектация	Теплый контур	WhiteBox без фасада	Чистовая
Описание	Фундамент: свайно-ростверк - плита по грунту; Стены: газоблок марки D500 автоклавный 400 мм; Кровля: Вальмовая, четырехскатная, металлочерепица; Металлопластиковые окна; Дверь с терморазрывом; Вывод коммуникаций; Перекрытие: деревянные, утепление 200 мм; Перегородки: пазогребневые плиты 80 мм.	Комплектация теплый контур + Подшив карнизных свесов; Монтаж водосточной системы; Чердачная лестница; Внутридомовая разводка электроснабжения с установкой подрозетников без оконечных устройств; Разводка водоснабжения (обустройство и бурение скважины), водонагреватель V80 л; Внутридомовая разводка канализации (кухня, санузел, котельная), выгребная яма (3 кольца * 1,5м); Отопление: теплый пол,	Комлектация WhiteBox + Потолки: Натяжные, с точечными светильниками в гардеробной, тамбуре, санузле, котельной, прихожей. В комнатах выводы под люстры, Напольное покрытие: санузел, котельная, керамогранит, в остальных помещениях - ламинат; Унитаз и раковина в санузле; Межкомнатные двери; Фасад: декоративная штукатурка короед — покраска.
Итого (руб.)	4 673 875	6 003 275	6 476 275

Дополнительные работы (по желанию)

	Монтаж водосточной системы, пластик серый графит, устройство	159000		
1	карнизных свесов	135000		
2	Отделка фасада "Короед"	225000		
3	Оштукатуривание стен	185000		
	Натяжные потолки по всему периметру с точечными светильниками с/у,	84000		
4	котельная, тамбур, коридор			
5	Межкомнатные двери 5 шт	75000		
6	Напольное покртытие (ламинат)	89000		
7	Отделка откосов пластик	29000		
	Под ключ	6476275		
	Дополнительные опции			
	Монтаж алюминевых радиаторов 4 шт, скрытая подводка	150000		